

Bretagne, Morbihan  
Locmiquélic  
route de Sterbouest

## Moulin à marée de Sterbouest, actuellement dépendance de maison (Locmiquélic)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA56007228

Date de l'enquête initiale : 2017

Date(s) de rédaction : 2017

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Les moulins à marée en Bretagne

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : moulin, dépendance

Précision sur la dénomination : moulin à marée

Appellation : moulin de Stervill

Parties constituantes non étudiées : digue, étang

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales :

### Historique

D'après l'historien Henri-François Buffet, l'existence du moulin à marée de Sterbouest remonterait à 1478. Le moulin appartenait à l'Abbaye de la joie – ou abbaye d'Hennebont.

Le même historien rapporte qu'en 1797, le moulin fut mis à disposition de l'hôpital Saint-Louis à Hennebont pour lui procurer une source de revenu. En effet, alors que l'institution possédait diverses sources de rentes, la Révolution lui retira tous ses privilèges, le privant ainsi des moyens d'assurer les soins et les repas des patients. Malheureusement le moulin n'arrangea pas les choses puisqu'en l'an VI, le meunier de Sterbouest connu comme un « *ivrogne achevé* » ne versa pas sa redevance.

Le renable (inventaire) du « *moulin de Sterbouët* » datant du 7 août 1755, relève que le moulin possédait deux paires de meules : une pour le froment et une pour le millet, ou « mil ». Pour la première, la meule tournante était composée de « *pierres de Roüen, Brie et Champagne* » et la meule dormante en pierre de Champagne faisant quatorze pouces d'épaisseur. La meule tournante du mil, quant à elle, faisait trois pouces et demi d'épaisseur et la dormante six pouces et demi.

Période(s) principale(s) : 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle (?)

Dates : 1478 (daté par travaux historiques)

### Description

Le moulin de Sterbouest se situe à l'embouchure du Blavet dans la rade de Lorient. Il est placé à l'extrémité d'une longue digue en moellon qu'il flanque en aval. L'ancien cadastre nous indique qu'une grande partie de l'étang auquel il est associé a été remblayé. Si la configuration du site laisse à penser que le moulin de Sterbouest est un moulin à marée - il est même mentionné tel quel dans les écrits de H-F. Buffet - l'absence totale de porte mer, ou vanne d'admission est assez troublante puisque c'est l'élément qui différencie un moulin à mer d'un moulin à eau. En effet il n'y aucune trace de cette porte dans la digue et les photographies aériennes des années 1950 ne laisse même pas deviner un sillon dans le sable qui aurait pu y correspondre. Il n'y a pourtant pas de ruisseau au débit suffisamment important pour alimenter l'étang. Ce qui a priori

semble être le coursier des roues pourrait aussi être la porte à mer mais la configuration de la façade aval laisse penser que les roues ne sont pas intérieures puisque il n'y a pas de trace de canal d'échappement.

Le bâtiment est conçu selon un plan rectangulaire et son soubassement est en pierre de taille de granit, évitant ainsi l'utilisation d'un mortier incompatible avec l'eau de mer. Les murs sont continués en partie haute par de simples moellons et visiblement très remaniés. Côté aval le soubassement est marqué par un fruit du mur destiné à prévenir de l'enfoncement dans la vase.

La toiture à deux pans est couverte d'ardoise et est visiblement récente. Elle compte trois grandes fenêtres de toits en aval et trois petites sur le pan amont.

La façade aval accueille une porte haute qui permettait aux bateaux de décharger directement leur grain depuis la mer, un anneau pour s'amarrer est encore présent. Cette façade compte également deux fenestrons. La façade amont a visiblement été remaniée puisqu'elle accueille une porte charretière, assez inhabituelle pour les moulins à marée et qui pourrait indiquer que le moulin a servi de remise pendant un moment. Deux fenêtres sont réparties symétriquement autour, les pignons quant à eux sont aveugles.

L'emplacement d'un coursier est encore visible sur la digue il pourrait avoir alimenté une roue ou deux. Ce coursier est assez remarquable puisque un de ses angles est arrondi. Là encore il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'une modification récente ou si cela relève de la conception initiale.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon

Matériau(x) de couverture : ardoise

Énergies : énergie hydraulique : produite sur place

### Typologies et état de conservation

Typologies : moulin à marée

État de conservation : remanié

### Statut, intérêt et protection

La Bretagne compte une forte concentration de moulins à marée, il s'agit pourtant d'un patrimoine méconnu . Le moulin de Sterbouest constitue donc un témoignage de cette histoire collective et est d'autant plus important qu'il reste peu de moulins à marée de la rade de Lorient.

Intérêt de l'œuvre : à étudier

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

### Références documentaires

#### Bibliographie

- **Vie et société au Port-Louis**
- **Moulins et meuniers du Morbihan sous l'ancien régime**  
LE BOULICAUT Annick, **Moulins et meuniers du Morbihan sous l'ancien régime**, Vannes, Ed. Conseil général du Morbihan : Archives départementales, Coll. Connaissance du Morbihan, 1993, 238p  
Bibliothèque de Rennes Métropole

#### Périodiques

- **Riantec à travers les âges, Les chapelles**  
BUFFET Henri-François, **Riantec à travers les âges, Les chapelles** , Aurore Nouvelle, 1950, n°11

## Illustrations



Cadastré 1837 (Riantec), le moulin de Sterbouest et son étang, 3 P 239/1 - Tableau d'assemblage, échelle 1/20 000 (6 septembre 1837)  
IVR53\_20175606270A0A



Cadastré de 1837 (Riantec), Moulin de Sterbouest et son étang, 3 P 239/2 - Section A de Lotour, 1re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-393  
IVR53\_20175606269A0A



Façade sud du moulin et digue  
Phot. Claire Nadolski  
IVR53\_20175606110NUCA



Façade Sud et Façade ouest, la maison derrière correspond probablement à l'ancienne maison du meunier  
Phot. Claire Nadolski  
IVR53\_20175606117NUCA



Vue du moulin depuis les rives de l'étang, façade amont  
Phot. Claire Nadolski  
IVR53\_20175606115NUCA



Etang du moulin qui a probablement été remblayé en partie  
Phot. Claire Nadolski  
IVR53\_20175606111NUCA



Vue depuis la chaussée  
Phot. Claire Nadolski  
IVR53\_20175606112NUCA



Chaussée, vue depuis le moulin  
Phot. Claire Nadolski  
IVR53\_20175606116NUCA



Façade amont, probablement très remaniée  
Phot. Claire Nadolski  
IVR53\_20175606119NUCA



Façade aval, vue sur la porte haute.  
Un anneau d'amarrage est encore visible et l'on peut aussi distinguer des marches alors qu'habituellement les portes hautes étaient de simples ouvertures, accessibles par échelle.

Phot. Claire Nadolski  
IVR53\_20175606118NUCA



Contrefort du moulin destiné à préserver de l'envasement, façade sud

Phot. Claire Nadolski  
IVR53\_20175606113NUCA



Ancien coursier supposé,  
vue depuis l'étang  
Phot. Claire Nadolski  
IVR53\_20175606114NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les moulins à marée de Bretagne (IA35131018)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Claire Nadolski

Copyright(s) : (c) Région Bretagne ; (c) GRIEF EA7465 - ENSAB




Cadastre 1837 (Riantec), le moulin de Sterbouest et son étang, 3 P 239/1 - Tableau d'assemblage, échelle 1/20 000 (6 septembre 1837)

IVR53\_20175606270A0A

(c) Archives départementales du Morbihan

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cadastre de 1837 (Riantec), Moulin de Sterbouest et son étang, 3 P 239/2 - Section A de Lotour, 1re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-393

IVR53\_20175606269A0A

(c) Archives départementales du Morbihan

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud du moulin et digue

IVR53\_20175606110NUCA

Auteur de l'illustration : Claire Nadolski

Date de prise de vue : 2017

(c) GRIEF EA7465 - ENSAB

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade Sud et Façade ouest, la maison derrière correspond probablement à l'ancienne maison du meunier

IVR53\_20175606117NUCA

Auteur de l'illustration : Claire Nadolski

Date de prise de vue : 2017

(c) GRIEF EA7465 - ENSAB

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du moulin depuis les rives de l'étang, façade amont

IVR53\_20175606115NUCA

Auteur de l'illustration : Claire Nadolski

Date de prise de vue : 2017

(c) GRIEF EA7465 - ENSAB

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etang du moulin qui a probablement été remblayé en partie

IVR53\_20175606111NUCA

Auteur de l'illustration : Claire Nadolski

Date de prise de vue : 2017

(c) GRIEF EA7465 - ENSAB

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis la chaussée

IVR53\_20175606112NUCA

Auteur de l'illustration : Claire Nadolski

Date de prise de vue : 2017

(c) GRIEF EA7465 - ENSAB

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Chaussée, vue depuis le moulin

IVR53\_20175606116NUCA

Auteur de l'illustration : Claire Nadolski

Date de prise de vue : 2017

(c) GRIEF EA7465 - ENSAB

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade amont, probablement très remaniée

IVR53\_20175606119NUCA

Auteur de l'illustration : Claire Nadolski

Date de prise de vue : 2017

(c) GRIEF EA7465 - ENSAB

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade aval, vue sur la porte haute. Un anneau d'amarrage est encore visible et l'on peut aussi distinguer des marches alors qu'habituellement les portes hautes étaient de simples ouvertures, accessibles par échelle.

IVR53\_20175606118NUCA

Auteur de l'illustration : Claire Nadolski

Date de prise de vue : 2017

(c) GRIEF EA7465 - ENSAB

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Contrefort du moulin destiné à préserver de l'envasement, façade sud

IVR53\_20175606113NUCA

Auteur de l'illustration : Claire Nadolski

Date de prise de vue : 2017

(c) GRIEF EA7465 - ENSAB

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien coursier supposé, vue depuis l'étang

IVR53\_20175606114NUCA

Auteur de l'illustration : Claire Nadolski

Date de prise de vue : 2017

(c) GRIEF EA7465 - ENSAB

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation