

W. 556
O.U., den 18.4.1943
Feldpost-Nr. 34 125

Wehrgeologenstelle (1) beim
Festungs-Pionierkommandeur XIX
An.39 Geol.10a, Nr.B.Nr.62/43 geh.
Bezug: Mündliche Anforderung.
Betr.: Wasserversorgung.
Anlage: 1 Lageplan 1 : 2 500.
Gutachten-Nr.212

Anfordernde Dienststelle: Fest.PI.Abschn.Gr.III/9.
Sachbearbeiter: Hilfsgeologe Gefr.Bistritschan (Dr.pfl.)

Geheim

24. April 1943

Gutachten

Über die Wasserversorgung des Stützpunktes Roscoff.

Der Stützpunkt Roscoff wurde mit Hptm. Doekal von der Fest.PI.
Abschn.Gr.III/9 mehrmals begangen.

I. Auftrag:

Auf dem Stützpunkt Roscoff werden 7 Bauwerke mit einer Belegstärke
von ca.60 Mann errichtet, Wasserbedarf 1.200 l/Tag.

1 Bauwerk, Typ 501 Belegstärke	10 Mann	Wasserbedarf 1.200 l/Tag in Ruhe, 600 l/Tag im Kampf.
2 Bauwerke, Typ 611 Belegstärke je	10 Mann	
2 Bauwerke, Typ 621 Belegstärke je	10 Mann	
1 Bauwerk, Typ 627 Belegstärke	5 Mann	
1 Bauwerk, Typ 653 Belegstärke	5 Mann	

Wasserbevorratung für 21 Tage: 6.300 l.

Document à propos de l'approvisionnement en eau (Wasserversorgung) du Stützpunkt Roscoff, 18 avril 1943

Référence du document reproduit :

- **Axis history forum**

Axis history forum.

Sujet : "Mo 94 Stp Roscoff". 21 juin 2004 - 11 octobre 2016.

<https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=70&t=205699&hilit=roscoff>

IVR53_20232905431NUCA

Auteur du document reproduit : Anonyme

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation